

БЮРОРОМАНОВЪ

ЧЕСТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА И УПРАВЛЯЮЩЕГО

15

ПУНКТОВ ЗАПУСКА ЗАВЕДЕНИЯ В ДАТУ ИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА

Что проверить до подписания аренды, договора с подрядчиком и дня открытия — чтобы ремонт не съел первые месяцы выручки.

ПОМЕЩЕНИЕ И АРЕНДА · ПРОЕКТ · ДОГОВОР С ПОДРЯДЧИКОМ · РЕМОНТ · ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДО ОТКРЫТИЯ СТОИТ ДЕНЕГ

Пока идёт ремонт, вы платите аренду и зарплаты, а зал не зарабатывает. Сдвиг открытия чаще всего начинается не на стройке, а раньше: в договоре аренды, проекте и договоре с подрядчиком. Мы собрали 15 пунктов, которые проверяем на каждом коммерческом объекте.

01

Пройдите по этапам

От выбора помещения до дня открытия — по порядку.

02

Отметьте пункты

В каждом — чем грозит и как проверить самому.

03

Покажите подрядчику

Хороший подрядчик ответит на каждый пункт письменно.

ПОМЕЩЕНИЕ И АРЕНДА

- 01 Мощности хватает под оборудование
- 02 Вытяжку и вентиляцию есть куда вывести
- 03 Арендные каникулы покрывают ремонт

ПРОЕКТ

- 04 Проект проверен на технические ошибки
- 05 Требования ТЦ и арендодателя учтены
- 06 Пожарные нормы — в проекте, а не «потом»

ДОГОВОР С ПОДРЯДЧИКОМ


- 07 График — приложение к договору
- 08 За просрочку платит подрядчик
- 09 Смета разделена и инженерия посчитана

РЕМОНТ

- 10 Длинные поставки заложены в график
- 11 Режим работ согласован
- 12 Скрытые работы зафиксированы

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ

- 13 Все системы прогнаны под нагрузкой
- 14 Исполнительные схемы и паспорта — у вас
- 15 Есть буфер до открытия



01 ПОМЕЩЕНИЕ И АРЕНДА

01 МОЩНОСТИ ХВАТАЕТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

ЧЕМ ГРОЗИТ

Кухня, бар, вытяжки и витрины требуют мощности, которой в помещении часто нет. Увеличение выделенной мощности — отдельное согласование с сетевой компанией и арендодателем.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Сложите паспортную мощность всего оборудования и сравните с выделенной по договору аренды. Запас — не меньше 20%.

02 ВЫТЯЖКУ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ЕСТЬ КУДА ВЫВЕСТИ

ЧЕМ ГРОЗИТ

Без согласованного выхода вытяжки кухню не запустить, а переделка трассы после отделки — это вскрытие потолков.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Спросите арендодателя или ТЦ, где разрешён выброс воздуха, есть ли шахта и какой нужен проект вентиляции.


03 АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ ПОКРЫВАЮТ РЕМОНТ

ЧЕМ ГРОЗИТ

Если каникулы короче реального графика, вы начинаете платить аренду за зал, который ещё не работает.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Сравните срок каникул с графиком работ подрядчика и добавьте две недели на подготовку к открытию.



02 ПРОЕКТ

04 ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ЧЕМ ГРОЗИТ

Красивый проект может не учитывать выводы под оборудование, нагрузки на перекрытия и реальные размеры техники. Ошибки всплывают на стройке, когда исправлять дорого.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Отдайте проект на техническую проверку до закупок: нужен письменный список замечаний, а не устное «посмотрели».

05 ТРЕБОВАНИЯ ТЦ И АРЕНДОДАТЕЛЯ УЧТЕНЫ

ЧЕМ ГРОЗИТ

У торговых центров свой регламент: согласование проекта, материалы, время работ. Несогласованный проект могут остановить уже на объекте.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Запросите техрегламент арендодателя и сроки согласования проекта — заложите их в график.


06 ПОЖАРНЫЕ НОРМЫ — В ПРОЕКТЕ, А НЕ «ПОТОМ»

ЧЕМ ГРОЗИТ

Эвакуационные выходы, аварийное освещение и материалы отделки проверяют перед открытием. Замечания пожарной инспекции могут сдвинуть запуск.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Проверьте, что в проекте есть раздел по аварийному освещению и пожарной безопасности, а материалы подходят по классу горючести.



03 ДОГОВОР С ПОДРЯДЧИКОМ

07 ГРАФИК — ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

ЧЕМ ГРОЗИТ

Срок «на словах» нельзя предъявить. Только график с датами этапов позволяет контролировать подрядчика и планировать открытие.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Убедитесь, что график подписан как приложение к договору и привязан к дате открытия.

08 ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТИТ ПОДРЯДЧИК

ЧЕМ ГРОЗИТ

Каждая неделя задержки — это аренда и зарплаты без выручки. Если в договоре нет ответственности, задержка остаётся вашей проблемой.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Найдите в договоре пункт о неустойке за каждый день просрочки и её размер.

09 СМЕТА РАЗДЕЛЕНА И ИНЖЕНЕРИЯ ПОСЧИТАНА

ЧЕМ ГРОЗИТ

Инженерия — вентиляция, электрика, кондиционирование — занимает заметную часть бюджета. Если её нет в смете, она вернётся допработами.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Попросите смету тремя частями: работы, материалы, мебель и техника. Проверьте, что инженерия посчитана построчно.



04 РЕМОНТ

10 ДЛИННЫЕ ПОСТАВКИ ЗАЛОЖЕНЫ В ГРАФИК

ЧЕМ ГРОЗИТ

Мебель на заказ, камень, барное и кухонное оборудование везут неделями. Если их заказывают в конце, открытие ждёт поставку.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Отметьте в графике позиции с долгим сроком поставки и даты, когда их нужно заказать.

11 РЕЖИМ РАБОТ СОГЛАСОВАН

ЧЕМ ГРОЗИТ

Шумные работы, пропуска, вывоз мусора и разгрузка в ТЦ или жилом доме идут по правилам арендодателя. Нарушение — остановка работ.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Узнайте, кто согласует режим работ. Лучше, когда это делает подрядчик, а не вы.

12 СКРЫТЫЕ РАБОТЫ ЗАФИКСИРОВАНЫ

ЧЕМ ГРОЗИТ

Электрику и трассы закрывают отделкой. Без фото с привязкой к плану потом не найти, где проходит кабель или труба.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Договоритесь о фотоотчёте скрытых работ до зашивки и архиве, который остаётся у вас.



05 ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ

13 ВСЕ СИСТЕМЫ ПРОГНАНЫ ПОД НАГРУЗКОЙ

ЧЕМ ГРОЗИТ

Вентиляция, сценарии света и кухня, проверенные «на холостом ходу», подводят в первый вечер с гостями.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Попросите тестовый прогон всех систем в рабочем режиме до приёмки и подпишите его результат.

14 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ И ПАСПОРТА — У ВАС

ЧЕМ ГРОЗИТ

Без схем и паспортов оборудования любое обслуживание и ремонт превращаются в поиск вслепую.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Проверьте, что при сдаче передают исполнительные схемы, паспорта оборудования и гарантийные документы.

15 ЕСТЬ БУФЕР ДО ОТКРЫТИЯ

ЧЕМ ГРОЗИТ

Клининг, расстановка, обучение персонала и мелкие доработки занимают время. Открытие «в день сдачи» почти всегда переносится.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Заложите 1–2 недели между приёмкой объекта и датой открытия.

ИТОГОВЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

ОТМЕТЬТЕ, ЧТО УЖЕ ЗАКРЫТО ПИСЬМЕННО

Пункт считается закрытым, когда ответ есть в договоре, графике или смете — а не в переписке.

ПОМЕЩЕНИЕ И АРЕНДА

- ☐ 01 Мощности хватает под оборудование
- ☐ 02 Вытяжку и вентиляцию есть куда вывести
- ☐ 03 Арендные каникулы покрывают ремонт

ПРОЕКТ

- ☐ 04 Проект проверен на технические ошибки
- ☐ 05 Требования ТЦ и арендодателя учтены
- ☐ 06 Пожарные нормы — в проекте, а не «потом»

ДОГОВОР С ПОДРЯДЧИКОМ

- ☐ 07 График — приложение к договору
- ☐ 08 За просрочку платит подрядчик
- ☐ 09 Смета разделена и инженерия посчитана

РЕМОНТ

- ☐ 10 Длинные поставки заложены в график
- ☐ 11 Режим работ согласован
- ☐ 12 Скрытые работы зафиксированы

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ

- ☐ 13 Все системы прогнаны под нагрузкой
- ☐ 14 Исполнительные схемы и паспорта — у вас
- ☐ 15 Есть буфер до открытия

ОСТАЛИСЬ ОТКРЫТЫЕ ПУНКТЫ?

Пришлите проект и данные по помещению — проверим по всем 15 пунктам бесплатно и вернём смету и график запуска за 2 рабочих дня.

0 ₽

ПРОВЕРКА ПРОЕКТА



СМЕТА И ГРАФИК ЗАПУСКА

ОТКРОЙТЕСЬ В ДАТУ ИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА

Пришлите проект в ответ на это сообщение — PDF или ссылкой. За 2 рабочих дня вернём смету, график запуска и список технических ошибок проекта.

График — приложение к договору, неустойка за просрочку	Работаем в ночные смены и в действующих ТЦ	Договор с НДС, закрывающие документы по каждому акту

Владимир Романов

основатель БЮРОРОМАНОВЪ

Чек-лист — общие рекомендации. Требования к вашему помещению зависят от договора аренды, регламента арендодателя и формата заведения.